

Przedmiar

Przebudowa, modernizacja istniejącego budynku podmiotu leczniczego przy ul. Lelewela 15 w Szczecinku na potrzeby stacjonarnego ośrodka terapii uzależnień wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem. Lokalizacja: 78-400 Szczecinek ul. Lelewela 15, dz. 57/3 obr. 0012 Szczecinek

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Prace rozbiórkowe				
1	KNR 0-19 0928/09	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o powierzchni do 2,0m2 1,4*1,6+0,6*1+1,2*1,3+1,4*1,3+1,4*1,6+2,2*1,6*2+1,4*1,6+2,7*1,6+1,4*1,6+1,5*1,35*2+0,6*1,6+1,4*1,6+2*1,6+1,3*1,6*2+1,1+1,4*4+2,2*1,6 1,4*1,6+0,6*1+1,2*1,3+1,56*1,97+1,4*1,3+0,7*1+1,4*1,6+2,20*1,6*2+1,4*1,6+2,7*1,6+1,4*1,6+1,4*1,6+2*1,6+2,7*1,6	m2	49,13
			razem	86,963
2	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	64
3	KNR 4-01 0349/01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie wapiennej	m3	12
4	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto ok 50%	m2	844
5	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	220
6	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	954,83
7	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	954,83
8	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	94
9	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	94
10	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 2x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	94
11	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	94
Prace budowlane				
Posadzki				
12	KNR 2-02 0604/05	Izolacje przeciwwilgociowe 2x folia 355,31+341,76+257,76	m2	954,83
			razem	954,83
13	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho 13-15 cm	m2	355,31
14	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho 5 cm	m2	599,52
15	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	954,83
16	KNR 2-02 1102/03 (dopłata 4x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	954,83
17	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	954,83
18	ZKNR C-1 0309/01	Gruntowanie podłoża gruntem CT 17 pod izolacje z powłok uszczelniających CL 50 i CL 51 w systemie Ceresit	m2	89
19	ZKNR C-1 0309/06	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej przy izolacji w systemie Ceresit	m	130
20	ZKNR C-1 0309/04	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni poziomej w systemie Ceresit	m2	89
21	KNR 2-02 1118/09	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną 5,67+15,98+18,12+3,11+2,37+11,86+3,63+3,41+24,69+9,44+3,02+8,18+5,46+4,97+6,38+7,65+17,82+23,31+9,965+3+2,3+11,82+3,65+4,58+25,95+4,58+4,4+13,96+18,23+9,39+2,4+3,4+4,58+4,97+6,41	m2	308,655
			razem	308,655
22	Kalkulacja indywidualna	Panele winylowe	m2	646,175
Ściany				
23	KNR 2-02 0801/02	Tynki zwykłe kategorii III 1688	m2	1 688
			razem	1 688
24	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	97,5
25	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	22

Przedmiar

Przebudowa, modernizacja istniejącego budynku podmiotu leczniczego przy ul. Lelewela 15 w Szczecinku na potrzeby stacjonarnego ośrodka terapii uzależnień wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem. Lokalizacja: 78-400 Szczecinek ul. Lelewela 15, dz. 57/3 obr. 0012 Szczecinek

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNR 4-01 0303/04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowej	m2	112
27	KNR 2-02 2003/03	Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo	m2	214
28	KNR 2-02u2 2013/04	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	1 688
29	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	1 688
30	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2	1 688
31	KNR 2-02 0822/01	Licowanie ścian płytkami na wysokość 2 m - wc	m2	340
Sufity podwieszane				
32	NNRNKB 5 2701/01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2	954,83
Stolarka okienna, drzwiowa, zabudowa tarasów, slusarka				
Stolarka okienna				
33	KNR 0-19 1023/06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych o powierzchni do 1,5m2 1,4*1,6+0,6*1+1,2*1,3+1,4*1,3+1,4*1,6+2,2*1,6*2+1,4*1,6+2,7*1,6+1,4*1,6+1,5*1,35*2+0,6*1,6+1,4*1,6+2*1,6+1,3*1,6*2+1,1+1,4*4+2,2*1,6+ 1,4*1,6+0,6*1+1,2*1,3+1,56*1,97+1,4*1,3+0,7*1+1,4*1,6+2,20*1,6*2+1,4*1,6+2,7*1,6+1,4*1,6+1,4*1,6+2*1,6+2,7*1,6 1,5*1,5*16	m2	86,963
			m2	36
			razem	122,963
34	kalkulacja indywidualna	Montaż okien napowietrzających	kpl	1
35	Kalkulacja indywidualna	Parapety wewnętrzne	kpl	1
Stolarka drzwiowa				
36	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej	kpl	42
37	Kalkulacja indywidualna	Drzwi do toalet wraz z montażem	kpl	23
38	Kalkulacja indywidualna	Stolarka ppoz. EI 30	kpl	1
Stolarka drzwiowa zewnętrzna				
39	KNKRB 3 0703/06	Montaż drzwi zewnętrznych i przeszkleń aluminiowych 1,2*2,5+1,5*2,05+1,35*2+1,5*2,5+2,4*3	m2	19,725
			razem	19,725
40	KNR 2-02 1203/02	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe pełne ocieplone o powierzchni ponad 2m2 1*2,05*3	m2	6,15
			razem	6,15
Zabudowa tarasów				
41	Kalkulacja indywidualna	Zabudowa tarasów	kpl	1
Poręcze i pochwyt				
42	Kalkulacja indywidualna	Poręcze i pochwyt	kpl	1
Szyb windy				
43	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż dźwigu osobowego	kpl	1
44	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie szybu przedszkolnego szybu windowego	kpl	1
Elewacja				
Docieplenie ścian				
45	KNR 0-23 2611/04	Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej	m2	1 050

Przedmiar

Przebudowa, modernizacja istniejącego budynku podmiotu leczniczego przy ul. Lelewela 15 w Szczecinku na potrzeby stacjonarnego ośrodka terapii uzależnień wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem. Lokalizacja: 78-400 Szczecinek ul. Lelewela 15, dz. 57/3 obr. 0012 Szczecinek

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
46	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	1 030
47	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	1 030
48	KNR 0-23 2612/09	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m	130
49	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi grafitowymigr.14cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikatowo-silikonowy barwiony w masie elewacja	m2	1 030
50	KNR 0-23 2614/08	Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z cegły płytami styropianowymi grafitowymigr.3cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy cienkowarstwowej silikatowo-silikonowy barwiony w masie elewacja	m2	55,333
51	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m	307
52	KNR 0-23 0931/05	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy cienkowarstwowej silikatowo-silikonowy barwiony w masie	m2	1 030
53	KNR 2-02 0923/04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 112*0,25	m2	28
			razem	28
54	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety	m2	36,4
55	KNR 2-02u2 0519/03	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12cm z blachy powlekanej	m	28,96
56	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	m2	1 250
57	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowania	kpl	1
58	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2	122,963
		Cokół		
59	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2	110
60	KNR 0-17 2608/01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	110
61	KNR 0-17 2609/06	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach	m2	110
62	KNR 0-17 0926/03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustrzykalnej z gotowej suchej mieszanki, wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	110
63	KNR AT-31 0601/02	Malowanie elewacji farbą "- wykonane ręcznie z gruntowaniem	m2	110
		Docieplenie fundamentów		
64	KNR 2-01 0301/02	Roboty ręczne ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III 131*1,3	m3	170,3
			razem	170,3
65	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 8x)	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV - do 5km	m3	131
66	KNR 0-41 0102/01	Oczyszczenie podłoża i ręczne gruntowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia	m2	131
67	KNR 2-02 0603/07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	131
68	KNR 2-02 0603/08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	131
69	KNR 0-41 0115/02	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi gr.10cm mocowanymi całopowierzchniowo	m2	131
70	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m2	131
71	KNR 2-02 0616/04	Izolacje pionowe z jednej warstwy folii kubelkowej	m2	131
72	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów pospółką na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III (wraz z dowozem pospółki)	m3	170,3
73	KNR 4-01 0108/02	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III	m3	170,3
74	KNR 4-01 0108/04 (dopłata 8x)	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	170,3

Przedmiar

Przebudowa, modernizacja istniejącego budynku podmiotu leczniczego przy ul. Lelewela 15 w Szczecinku na potrzeby stacjonarnego ośrodka terapii uzależnień wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem. Lokalizacja: 78-400 Szczecinek ul. Lelewela 15, dz. 57/3 obr. 0012 Szczecinek

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Przebudowa 12 wykuszy na dachu		
75	Kalkulacja indywidualna	Przebudowa 12 wykuszy na dachu wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich i pokrycia dachowego	szt	12