

Przedmiar

Przebudowa, modernizacja istniejącego budynku podmiotu leczniczego przy ul. Lelewela 15 w Szczecinku na potrzeby stacjonarnego ośrodka terapii uzależnień wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Opaska				
1	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	74
2	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2,5x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1 cm	m2	74
3	KNR 2-31 0105/03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	74
4	KNR 2-31 0105/04 (dopłata 10x)	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm ponad 3cm	m2	74
5	KNR 2-31 0402/03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	7
6	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce	m	18,29
7	KNK 2-06 0502/08	Chodniki z płyt kamiennych na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m2	74
8	KNR 4-01 0203/10	Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodów prostych - utwardzenie terenu pod stopnie schodowe	m3	9
9	Kalkulacja indywidualna	Prefabrykowane elementy stopni schodowych z betonu szlachetnego - schody z polbruku	kpl	1